

## Odpowiedzi na pytania do przetargu:

**Pyt. 1** Z uwagi na zamieszczenie w materiałach przetargowych 5 kosztorysów proszę o potwierdzenie jakie kosztorysy są obowiązujące do wyceny

**Odp.** Aktualne przedmiary robót z poz. 11 załączników z datą opracowania lutego 2021r.

**Pyt. 2.** Proszę o informację, co zamawiający rozumie pod pojęciem przewiert sterowany? Czy chodzi o przewiert w technologii HDD, czy dopuszczony będzie wykonanie przewiertu teleoptycznego charakteryzującego się bardzo dużą dokładnością i wierceniem bez naruszania struktury gruntu- jako rura przesyłowa używana będzie rura polimerobetonowa lub kamionkowa.

**Odp.** Przewiert sterowany w technologii HDD – Horyzontalny przewiert sterowany

**Pyt. 3.** Proszę o zamieszczenie opracowania badań geologicznych na które powołuje się Zamawiający w dokumentacji projektowej

**Odp.** Geologia w zał. 12

**Pyt. 4.** Proszę o informację, jakiego betonu należy użyć do wykonania podbudowy pod nawierzchnię z kostki i proszę o potwierdzenie, że konstrukcja wynosi 20 cm betonu + 5 cm podsypki piaskowej + kostka z rozbiórki

**Odp.** Beton suchy klasa mieszanki C8/10 (dawne B-10) 20cm betonu, 5cm podsypki

**Pyt. 5.** Proszę o zamieszczenie uzgodnień na jakie powołuje się projektant i potwierdzenie, że pomimo upływu prawie 7 lat wszystkie te uzgodnienia są ważne i nie będzie potrzeby ich odnawiania.

**Odp.** Uzgodnienia aktualne z 2019r.

- Uzgodnienia Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Kościanie – Bonikowie bezterminowe nadal aktualne – dot. przejścia pod rowem G
- Konserwator zabytków po stronie zamawiającego – zawiadomiony

Projekt i pozwolenie na budowę z 22.12.2014r. aktualny, gdyż była realizowana etapami sieć wodociągowa.

**Pyt. 6.** Proszę o potwierdzenie, że przyłącza kanalizacyjne będą wykonywane do granicy posesji- bez wejścia na teren posesji

**Odp.** Przyłącza kanalizacyjne zgodnie z projektem

**Pyt. 7.** Proszę o informację, jaki projekt jest tym obowiązującym do wyceny. I jakie odcinki przewidziane są do realizacji- proszę o podanie tego w formie:

ulica: ZY Przesła: np. S1-S5 średnica: XY

**Odp.** Przedmiary aktualne poz. 11 załączników

**Pyt. 8.** Proszę o informację czy zamiast nawierzchni żuźlowej dopuszcza się zamiennie wykonanie nawierzchni z gruzu frakcji 0-31,5mm lub kruszywa naturalnego np. granit lub melafir frakcji 0-31,5 mm

**Odp.** Dopuszcza się nawierzchnię z gruzu o frakcji do 31,5 mm lub kruszywa naturalnego

**Pyt. 9.** Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca będzie miał do dyspozycji (odpłatnie) wodę z sieci wodociągowej pobieranej za pomocą hydrantów do wykonywania prób szczelności lub montażu igłofiltrów

**Odp.** Woda zostanie udostępniona po uzgodnieniu warunków poboru – sieć istniejąca na osiedlu

**Pyt. 10.** Proszę o informację do kogo należy złożyć opracowany projekt organizacji ruchu do uzgodnienia i jakich instytucji uzgodnienia będą wymagane oraz w jakim czasie należy się spodziewać uzyskania uzgodnienia- w przypadku konieczności uzgodnienia na policji i w starostwie procedura ta może trwać aż do 2 miesięcy co znacząco może opóźnić rozpoczęcie robót i skróci czas możliwy na jej realizację. Dodatkowo po otrzymaniu projektu należy złożyć wnioski o zajęcie pasa drogowego 30 dni przed realizacją. W praktyce może to oznaczać, że na prace budowlano- montażowe zostaną 2 miesiące. Dodatkowo 45 dni przed pracami należy powiadomić konserwatora zabytków. Dlatego proszę o zmianę zapisu umowy na formę:

Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy: **9 miesięcy od podpisania umowy**, w tym:

- 8 miesięcy od podpisania umowy - zakończenie robót budowlanych,
- 9 miesięcy od podpisania umowy - zakończenie czynności związanych z pracami geodezyjnymi wraz z przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz stosownych dokumentów z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Odp.** Uzgodnienia proj. organizacji ruchu w Gminie Kamieniec trwa max 14 dni. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia.